

เงื่อนไขค้นหาประกาศ

*ประเภทประกาศ	ประกาศราคากลาง	
กระทรวง	<ตัวเลือกกระทรวง>	
หน่วยงาน		
จังหวัด	ประจวบคีรีขันธ์	
*วิธีการจัดหา	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	
ประเภทการจัดหา	<ตัวเลือกประเภทการจัดหา>	
ประเภทโครงการ	<ตัวเลือกประเภทโครงการ>	
เลขที่โครงการ		
ชื่อโครงการ		
วันที่	10/10/2568	ถึงวันที่ 10/10/2568
จำนวนเงินงบประมาณตั้งแต่		จนถึง
สถานะโครงการ	<ตัวเลือกสถานะโครงการ>	

ค้นหา ล้างตัวเลือก

หมายเหตุ : รายการที่มี ดอกจันสีแดง หมายถึงต้องบันทึกข้อมูล

: ระบบจะแสดงข้อมูลประกาศนับจากวันปัจจุบัน ย้อนหลัง 1 เดือน หากต้องการดูย้อนหลังเกิน 1 เดือน ให้ระบุวันที่ที่ต้องการ

: ผู้สนใจสามารถดูประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โดยกำหนดเงื่อนไขประเภทประกาศเป็น "ประกาศราคากลาง" หรือดูได้ทั้งประกาศที่เกี่ยวข้อง

: กรณีต้องการข้อมูลประกาศจัดซื้อจัดจ้างเก่า (ตั้งแต่ บ.ศ. 2547 - บ.ศ. 2553) ให้ทำหนังสือถึงกรมบัญชีกลาง

ลำดับ	หน่วยงาน	เรื่อง	วันที่ประกาศ	ราคากลาง(บาท)	สถานะโครงการ	ประกาศที่เกี่ยวข้อง
1	กองทัพอากาศ	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรั้วรอบกองบิน ๕ ที่ กองบิน ๕ ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 68109182982)	10/10/2568	2,242,000.00	ระหว่างดำเนินการ	
2	กองทัพอากาศ	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนและวางระบายน้ำบนฟักเขด ๓ ซอย ๑๓ จำนวน ๗ แยก ที่ กองบิน ๕ ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 68109178534)	10/10/2568	3,010,400.00	ระหว่างดำเนินการ	
3	องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำชุมชนกระดานโดยติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างแบบโคมไฟถนนชนิดหลอดแอลอีดี ขนาด ๑๐๐ วัตต์ ถนนสายคันโพธิ์-ชุมชนกระดาน และสายหนองจิก-ชุมชนกระดาน หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๔ จำนวน ๑๒๔ ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 68109124552)	10/10/2568	6,102,532.57	ระหว่างดำเนินการ	
4	กรมชลประทาน	ประกวดราคาซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูปขนาด 1 1/2 นิ้วx3 นิ้วx3.00 ม. และอื่นๆ จำนวน 21 รายการ ของงานฝ่ายแพร่กระจายโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปรางบุรี ตำบลเขาจ้าว อำเภอปรางบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 68109103147)	06/10/2568	15,474,898.87	ระหว่างดำเนินการ	
ลำดับที่ 1 - 4 จากทั้งหมด 4 รายการ				ย้อนกลับ	1	ถัดไป

แบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงถนนและวางระบายน้ำบ้านพักอาศัยเขต 3 ซอย 13 จำนวน 7 แถว ที่ กองบิน 5 ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง บน.5 จ.ประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ 69121

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง บน.5 จ.ประจวบคีรีขันธ์

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า

คำนวณราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๖ เดือน ต.ค. พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงถนนและวางระบายน้ำบ้านพักอาศัยเขต 3 ซอย 13 จำนวน 7 แถว ที่ กองบิน 5 ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1 งาน	3,010,423.02	หลังทศนิยม 2 ตำแหน่งตัดเศษทิ้งทุกรายการ
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง	3,010,423.02	
	ราคากลางประมาณการ	3,010,400.00	
	ราคากลาง (สามล้านหนึ่งหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน)		

น.ค. 1๖๓๖๔

(เกริก กิจชนม์)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ร.อ.



(ปุมล็กก ตั้งสมบุรณ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ร.ท.



(กิตติชัย บุญเปรี้ยว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

หมายเหตุ แบบฟอร์มนี้ สามารถปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับ โครงการงาน/งานก่อสร้าง ที่คำนวณราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน /งาน อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงถนนและวางระบายน้ำบ้านพักอาศัยเขต 3 ซอย 13 จำนวน 7 แยก ที่ กองบิน 5 ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง บน.5 จ.ประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ 69121

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง บน.5 จ.ประจวบคีรีขันธ์

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 10 เดือน ต.ค. พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงถนนและวางระบายน้ำบ้านพักอาศัยเขต 3 ซอย 13 จำนวน 7 แยก ที่ กองบิน 5 ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1 งาน	2,307,368	1.3047	3,010,423.02	หลังทศนิยม 2 ตำแหน่งตัดเศษทิ้งทุกรายการ
	รวมค่างานต้นทุน	2,307,368			
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้7.....%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				3,010,423.02	


ขนาดหรือเนื้อที่ จำนวน 2317 ม. เฉลี่ย 996 บาท/ม.

น.ต. 127 ๑๒

(เกริก กิจชนม์)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ร.อ.



(ปุมสักก ตั้งสมบุญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ร.ท.



(กิตติชัย บุญเปรี้ยว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

หมายเหตุ แบบฟอร์มนี้ สามารถปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับ โครงการงาน/งานก่อสร้าง ที่คำนวณราคากลาง

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)		
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc (ทรงลูกบาศก์)	1	ลบ.ม	1,962	1,962	327	327	2,289		
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบทั่วไป	4	ตร.ม.	-	-	139	556	556		
	- ไม้ใช้ทำแบบหนา 1 นิ้ว พร้อมคร่าวไม้และค้ำยัน	4	ตร.ม.	400	1,600	-	-	1,600		
	- ตะปู ประกอบไม้แบบ	1	กก.	52	52	-	-	52		
	- RB9	22	กก.	33	726	4	88	814		
	- ลวดผูกเหล็ก	2	กก.	54	108	-	-	108		
2.3	รางระบายน้ำ (รูปตัวV) / 1 หลัง									
	- ทราหยาบดัดอัดแน่น	1	ลบ.ม	468	468	104	104	572		
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc (ทรงลูกบาศก์)	2	ลบ.ม	1,962	3,924	327	654	4,578		
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบทั่วไป	12	ตร.ม.	-	-	139	1,668	1,668		
	- ไม้ใช้ทำแบบหนา 1 นิ้ว พร้อมคร่าวไม้และค้ำยัน	12	ตร.ม.	400	4,800	-	-	4,800		
	- ตะปู ประกอบไม้แบบ	5	กก.	52	260	-	-	260		
	- RB6	110	กก.	33	3,630	4	440	4,070		
	- ลวดผูกเหล็ก	5	กก.	54	270	-	-	270		
2.4	ท่อระบายน้ำ คลส. / 1 หลัง									
	- ทราหยาบดัดอัดแน่น	4	ลบ.ม	468	1,872	104	416	2,288		
	- คอนกรีตโครงสร้าง 180 ksc (ทรงลูกบาศก์)	4	ลบ.ม	1,859	7,436	327	1,308	8,744		
	- คอนกรีตปิดรอยต่อท่อ คลส.	1	งาน	800	800	-	-	800		
	- ท่อระบายน้ำ คลส. ขนาด Ø 0.30 ม.	120	ฟุต	430	51,600	65	7,800	59,400		
2.5	งานถนน คลส. หนา 0.15 ม. / 1 หลัง									
	- ทราหยาบดัดอัดแน่น	17	ลบ.ม	468	7,956	104	1,768	9,724		
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc (ทรงลูกบาศก์)	45	ลบ.ม	1,962	88,290	327	14,715	103,005		

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)		
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบทั่วไป	15	ตร.ม.	-	-	139	2,085	2,085		
	- ไม้ใช้ทำแบบหนา 1 นิ้ว พร้อมคร่าวไม้และค้ำยัน	15	ตร.ม.	400	6,000	-	-	6,000		
	- ตะปู ประกอบไม้แบบ	6	กก.	52	312	-	-	312		
	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป (wire mesh) 5 มม.ขนาด 0.20x0.20 ม.	298	ตร.ม.	60	17,880	5	1,490	19,370		
	- RB 19 (Dowel bar)	35	กก.	38	1,330	4	140	1,470		
	- DB 12 (Dowel bar)	8	กก.	35	280	4	32	312		
	- ยางหยอดรอยต่อพร้อมหยอดยาง และงานตัดรอยต่อคอนกรีต	1	งาน	1,510	1,510	-	-	1,510		
	- แผ่นฐานอ้อยชุบน้ำมัน	4	ตร.ม.	350	1,400	4	16	1,416		
	รวมงานปรับปรุงถนนและรางระบายน้ำฯ ต่อ 1 หลัง							329,624		
	รวมงานปรับปรุงถนนและรางระบายน้ำฯ รวม 7 หลัง							2,307,368		

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนและวางระบายน้ำบ้านพักเขต ๓ ซอย ๑๓ จำนวน ๗ แลว ที่ กองบิน ๕ ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๑ งาน
๒. หน่วยเจ้าของโครงการ กองบิน ๕ กองทัพอากาศ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๐๑๐,๔๐๐ บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงถนนและวางระบายน้ำบ้านพักเขต ๓ ซอย ๑๓ จำนวน ๗ แลว ที่ กองบิน ๕ ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๑ งาน
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๓,๐๑๐,๔๐๐ บาท (สามล้านหนึ่งหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖)
 - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ (ก))
 - ๖.๓ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นาวาอากาศตรี เกริก กิจชนม์	ประธานกรรมการ
๗.๒ เรืออากาศเอก ปุ่มสักร์ ตั้งสมบุญ	กรรมการ
๗.๓ เรืออากาศโท กิตติชัย บุญเปรี้ยว	กรรมการและเลขานุการ