

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน /งาน อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงดีแถว 2 ชั้น จำนวน 10 ห้อง (อาคารสวัสดิการ) (อาคารหมายเลข 3091) ที่ กองบิน 5

ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง บน.5 จว.ประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ 69113

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง บน.5 จว.ประจวบคีรีขันธ์

แบบ พร.4 ที่แนบ มีจำนวน 8 หน้า

คำนวณราคากลางโดย คณก.กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 27 เดือน ก.พ. พ.ศ. 2569


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานรื้อถอนพร้อมขนย้าย	101,855	1.3031	132,727.25	หลังทศนิยม 2 ตำแหน่งตัดเศษ ทิ้งทุกรายการ
2	งานโครงสร้าง	197,108	1.3031	256,851.43	
3	งานสถาปัตยกรรม	2,806,427	1.3031	3,657,055.02	
4	งานระบบไฟฟ้า	458,498	1.3031	597,468.74	
5	งานระบบประปาและสุขาภิบาล	253,885	1.3031	330,837.54	
6	งานระบบระบายน้ำภายนอก	103,040	1.3031	134,271.42	
	รวมค่างานต้นทุน	3,920,813.00			
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.....%			
	เงินประกันผลงานหัก	0.....%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.....%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.....%			
			รวมค่าก่อสร้าง	5,109,211.40	


ขนาดหรือเนื้อที่ จำนวน 546 ตร.ม. เฉลี่ย 7,181 บาท/ตร.ม.

น.ท. 
(นิวัต ภิรมย์ศรี)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ร.อ. 
(ปุม สีกัก ตั้งสมบุญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ร.ท.หญิง 
(สุวิษา มากรักษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

หมายเหตุ แบบฟอร์มนี้ สามารถปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับ โครงการงาน/งานก่อสร้าง ที่คำนวณราคากลาง

กลุ่มงาน /งาน อาคาร

ชื่อโครงการ /งานก่อสร้าง ปรับปรุงติดตั้ง 2 ชั้น จำนวน 10 ห้อง (อาคารสวัสดิการ) (อาคารหมายเลข 3091) ที่ กองบิน 5 ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง บ.น.5 จว.ประจวบคีรีขันธ์ แบบเลขที่ 69113

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง บ.น.5 จว.ประจวบคีรีขันธ์

คำนวณราคากลางโดย คณะก.กำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

27

เดือน

ก.พ.

พ.ศ. 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานรื้อถอนพร้อมขนย้าย								
	- งานรื้อหลังคากระเบื้องลอนคู่	572	ตร.ม.	-	-	25	14,300	14,300	
	- งานรื้อถอนผนังห้องน้ำ	132	ตร.ม.	-	-	40	5,280	5,280	
	- รื้อถอนพื้น ค.ส.ล. ของเดิม 70	190	ตร.ม.	-	-	70	13,300	13,300	
	- รื้อถอนผนังกระเบื้องเดิม	795	ตร.ม.	-	-	50	39,750	39,750	
	- งานรื้อถอนบานประตู (ชั้นล่างด้านหน้า)	10	ชุด	-	-	70	700	700	
	- งานรื้อถอนบานประตูพร้อมวงกบ (ชั้นล่างด้านหลัง)	10	ชุด	-	-	70	700	700	
	- งานรื้อถอนชุดหน้าต่างบานเกล็ดกระจก (ชั้นล่างด้านหน้า)	10	ชุด	-	-	150	1,500	1,500	
	- งานรื้อถอนชุดหน้าต่างบานเกล็ดกระจกพร้อมวงกบ (ชั้นล่างด้านหลัง)	10	ชุด	-	-	150	1,500	1,500	
	- งานรื้อถอนชุดประตูห้องน้ำของเดิม	20	ชุด	-	-	70	1,400	1,400	
	- งานรื้อถอนสุขภัณฑ์	20	ชุด	-	-	140	2,800	2,800	
	- งานรื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า, งานรื้อถอนมิเตอร์, แผงควบคุมไฟฟ้า	120	ชุด	-	-	35	4,200	4,200	
	- งานรื้อถอนฝ้าโครงร่าง ที-บาร์ (วัสดุแผ่นพร้อมโครงร่าง)	447	ตร.ม.	-	-	25	11,175	11,175	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนรางระบายน้ำ คลส.	70	เมตร	-	-	75	5,250	5,250	
	รวมงานรื้อถอนพร้อมขนย้าย						101,855	101,855	
2	งานโครงสร้าง								
2.1	งานคาน และพื้นห้องน้ำ								
	งานวัสดุรองพื้น								
	- ทรายหยาบ	9	ลบ.ม.	600	5,400	104	936	6,336	
	- คอนกรีตหยาบ (รองกันตม)	1	ลบ.ม.	1,733	1,733	426	426	2,159	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)		
	งานคอนกรีตโครงสร้าง									
	- คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc ที่ทรงลูกบาศก์	39	ลบ.ม.	2,009	78,351	419	16,341	94,692		
	งานแบบหล่อคอนกรีต									
	- ไม้ใช้ทำแบบหนา 1 นิ้ว พร้อมคร่าวไม้และค้ำยันไม้สนหรือไม้ยูคาลิป	50	ตร.ม.	320	16,000	133	6,650	22,650		
	- ตะปู	46	กก.	48	2,208	-	-	2,208		
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต									
	- เหล็กเส้นกลม RB6	1,024	กก.	23	23,552	4	4,096	27,648		
	- เหล็กเส้นกลม RB9	530	กก.	23	12,190	4	2,120	14,310		
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB12	937	กก.	22	20,614	3	2,811	* 23,425		
	- ลวดผูกเหล็ก	80	กก.	46	3,680	-	-	3,680		
	รวมงานโครงสร้าง				163,728		33,380	197,108		
3	งานสถาปัตยกรรม									
3.1	งานมุงหลังคา									
	- หลังคาเหล็กรีดลอนชนิดเคลือบสี ความหนาไม่น้อยกว่า 0.50 มม. ความสูงลอนไม่น้อยกว่า 25 มม. ชนิดเคลือบสี มีความแข็งแรง ณ จุดคาน (Yield Strength) ไม่น้อยกว่า 550 MPa ติดตั้งโดยใช้ระบบสลัก (Bolt) พร้อมผนวมนกันความร้อน PU หนา 25 มม. ปิดทับด้วย Aluminum foil โดยผลิตสำเร็จรูปจากโรงงาน	572	ตร.ม.	580	331,760	70	40,040	371,800		
	- แผ่นปิดครอบมุม ความหนาไม่น้อยกว่า 0.50 มม. ชนิดเคลือบสี (แผ่นปิดครอบข้างจั่ว)	52	เมตร	310	16,120	50	2,600	18,720		
3.2	ฝ้าเพดาน									
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ชนิดมีพอยล์ หนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีเคลือบสี	447	ตร.ม.	298	133,206	75	33,525	166,731		
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ชนิดหนาความชื้น หนา 9 มม. โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี	105	ตร.ม.	335	35,175	75	7,875	43,050		

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)		
3.3	งานผนัง									
	- ผนังก่ออิฐแดงกลวง (อิฐสามัญ) ครึ่งแผ่น	230	ตร.ม.	230	52,900	84	19,320		72,220	
	- ฉาบปูนเรียบผนัง	350	ตร.ม.	75	26,250	82	28,700		54,950	
	- ผนังก่อบล็อกแก้วสีขาว ขนาด 19x19x8 ซม.	80	ก้อน	200	16,000	200	16,000		32,000	
	- เสาคอนกรีตคานทับหลัง คสล.ขนาด ก่ออิฐมอญ ครึ่งแผ่น เหล็กเสริม \varnothing 9 มม. 2 เส้น ป \varnothing 6 มม. @ 0.20 ม.	190	เมตร	75	14,250	44	8,360		22,610	
	- ผนังบุกระเบื้องเคลือบ ขนาด 10x16 นิ้ว	515	ตร.ม.	350	180,250	181	93,215		273,465	
	- ผนังไฟเบอร์ซีเมนต์พร้อมโครงร่างเหล็กกล่อง 1 x 2 นิ้ว (ผ6)	6	ชุด	2,500	15,000	ค่าของ+ค่าแรง			15,000	
	- คิวปิดมุมกระเบื้อง	50	เมตร	45	2,250	ค่าของ+ค่าแรง			2,250	
3.4	งานพื้น									
	- ผิวพื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต ขนาด 24x24 นิ้ว	670	ตร.ม.	450	301,500	222	148,740		450,240	
	- ผิวพื้นปูกระเบื้องเซรามิคเคลือบ ขนาด 16x16 นิ้ว	125	ตร.ม.	350	43,750	181	22,625		66,375	
	- ผิวพื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย (STAMPED CONCRETE)	40	ตร.ม.	700	28,000	ค่าของ+ค่าแรง			28,000	
3.5	ประตูหน้าต่าง									
	- ป1 บานประตูของเดิม ทำสีใหม่ เปลี่ยนลูกบิด บานพับ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ พร้อมติดตั้งมุ้งลวด	10	ชุด	2,500	25,000	ค่าของ+ค่าแรง			25,000	
	- ป2 ประตูบานเลื่อน	10	ชุด	8,000	80,000	ค่าของ+ค่าแรง			80,000	
	- ป3 ประตู PVC สำหรับห้องน้ำ ขนาดบาน 0.70x2.00 ม. ลูกบิด บานพับ พร้อมวง กบและอุปกรณ์ประกอบ	40	ชุด	2,500	100,000	ค่าของ+ค่าแรง			100,000	
	- ป4 บานประตูไฟเบอร์กลาส เซาะร่อง ขนาดบาน 0.80x2.00 ม. ลูกบิด บานพับ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ พร้อมติดตั้งมุ้งลวด	10	ชุด	6,800	68,000	ค่าของ+ค่าแรง			68,000	
	- ป5 บานประตูไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.70x1.77 ม. ลูกบิด บานพับ พร้อมอุปกรณ์ ประกอบ	10	ชุด	3,000	30,000	ค่าของ+ค่าแรง			30,000	
	- น1 หน้าต่างบานเปิดลูมิเนียม ติดตั้งมุ้งลวด	10	ชุด	11,000	110,000	ค่าของ+ค่าแรง			110,000	
	- น2 หน้าต่างบานเลื่อนลูมิเนียมของเดิม ติดตั้งมุ้งลวด	10	ชุด	1,500	15,000	ค่าของ+ค่าแรง			15,000	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
3.6	- N3 หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียม ติดตั้งมุ้งลวด	10	ชุด	11,000	110,000	ค่าของ+ค่าแรง	110,000		
	- N4 หน้าต่างบานกระทุ้งอลูมิเนียมและช่องแสงติดตาย ติดตั้งมุ้งลวด	20	ชุด	3,500	70,000	ค่าของ+ค่าแรง	70,000		
3.7	อุปกรณ์ซ่อมอุปกรณ์								
	- โถส้วมนั่งราบ แบบมีหม้อน้ำแยกชิ้น (บ้านแถว) อุปกรณ์ประกอบโถส้วมนั่งราบ	20	ที	3,700	74,000	450	9,000	83,000	
3.8	- สายน้ำดีสแตนเลสสตีล ยาว 16"	20	เส้น	100	2,000	ค่าวัสดุ+ค่าแรง	2,000		
	- สต้อปวาล์ว ชนิด Angle Valve	20	อัน	345	6,900	50	1,000	7,900	
3.9	- อ่างล้างหน้า (พร้อมเสตืออ่าง,สายถักน้ำดี,ท่อน้ำทิ้ง)แบบฝังบนเคาน์เตอร์	10	ชุด	2,600	26,000	300	3,000	29,000	ไม่รวมก๊อมน้ำ
	- ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างหน้า อ่างนอกประสงค์ แบบสายไปไม่ได้	10	อัน	280	2,800	103	1,030	3,830	
3.10	- ชุดฝักบัวอาบน้ำ ชนิดสายอ่อน หัวชุโครโมเนียม (พร้อมสายและที่แขวนติดตั้ง)	20	ชุด	400	8,000	70	1,400	9,400	
	- ฝักบัวฉีดชำระสายอ่อน หัวชุโครโมเนียมแบบก้านกด สายหุ้มโครโมเนียม (พร้อมที่แขวนติดตั้ง)	20	อัน	350	7,000	70	1,400	8,400	
3.11	- สต้อปวาล์ว ชนิด Angle Valve ของเหล็กชุโครโมเนียม	40	อัน	345	13,800	50	2,000	15,800	
	3.12 อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด								
3.13	- ก๊อกน้ำชักล้าง	60	อัน	125	7,500	25	1,500	9,000	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ สแตนเลส	20	ที	230	4,600	70	1,400	6,000	
3.14	- ที่วางสบู่ สแตนเลส	20	ที	230	4,600	70	1,400	6,000	
	- ราวแขวนผ้า ราวเป็นสแตนเลส	20	อัน	450	9,000	130	2,600	11,600	
3.15	- ตะแกรงกรองผงของเหลือของชุโครโมเนียมมีลูกถ้วยดักกลิ่นหน้าแปลนสแตนเลส Ø 2"	40	ชุด	150	6,000	75	3,000	9,000	
	- กระจกเงากรอบอลูมิเนียม (ขนาด 0.90x1.00 ม.)	10	เมตร	500	5,000	(ค่าของ+ค่าแรง)	5,000		
3.16	งานทาสี								
	- สีทนสภาวะอากาศ กึ่งเงา	1,074	ตร.ม.	60	64,440	34	36,516	100,956	ภายนอกและภายใน
3.17	- สีอะคริลิก 100% ด้าน (ฝ้าเพดานภายใน)	370	ตร.ม.	45	16,650	34	12,580	29,230	ฝ้าเพดานภายใน

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)		
3.9	อื่นๆ									
	- ราวตากผ้า คสล.พร้อมอุปกรณ์	3	ชุด	3,000	9,000		ค่าของ+ค่าแรง		9,000	
	- เตียนนอนเหล็กประกอบในที พร้อมที่นอน ขนาด 3.5 ฟุต	20	ชุด	5,000	100,000		ค่าของ+ค่าแรง		100,000	
	- เคาเนเตอร์อ่างล้างหน้า ปิดผิวแกรนิต	9	ม.	4,000	36,000		ค่าของ+ค่าแรง		36,000	
	- ราวตากผ้าเหล็ก (ด้านหลัง)	10	ชุด	800	8,000		ค่าของ+ค่าแรง		8,000	
	- ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณด้านหน้าอาคาร	6	ห้อง	1,500	9,000		ค่าของ+ค่าแรง		9,000	
	- วัสดุบังแสง ชนิดผ้า พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (น2, น3)	94	ตร.ม.	850	79,900		ค่าของ+ค่าแรง		79,900	
	- ป้ายประวัติอาคาร	1	แผ่น	3,000	3,000		ค่าของ+ค่าแรง		3,000	
					2,307,601			498,826	2,806,427	
4	งานระบบไฟฟ้า									
4.1	แผงควบคุมไฟฟ้า									
	- MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER 3P 125 AT/ 250 AF. IC>/ 36 KA. พร้อมตู้เหล็กชนิดกันฝน	1	ชุด	5,800	5,800		300		6,100	
	- CONSUMER UNIT ขนาด 10 ช่อง MAIN CIRCUIT BREAKER 2P 50 A. 10 KA. 240/415 V.	10	ชุด	2,475	24,750		700		31,750	
	- CIRCUIT BREAKER 1P 6 KA. 10 - 32 A.	100	อัน	161	16,100		-		16,100	
	- SAFETY BREAKER 2 POLE 220 V. 1.5 KA.พร้อมกล่อง	30	ชุด	150	4,500		50		6,000	
4.2	โคมไฟฟ้าแสงสว่าง									
	- ชุดโคมไฟฟลูออโรสเซนต์ รางโลหะ หลอด LED ขนาด 18-20 W.	50	ชุด	700	35,000		115		40,750	
	- ชุดโคมไฟฟลูออโรสเซนต์ รางโลหะ หลอด LED ขนาด 8-10 W.	80	ชุด	550	44,000		80		50,400	
	- ชุดโคมไฟกิ่งติดผนังตัวโคมทำจาก ALUMINIUM ผาครอบกระจก	10	ชุด	750	7,500		80		8,300	
	ทนความร้อนใส่หลอด LED ขนาด 8-10 W. ซีพียูหลอด E27"									
	- โคมเซาเลเปา LED 12 วัตต์	10	ชุด	339	3,390		80		4,190	
4.3	สวิตซ์และตัวรับไฟฟ้า									
	- สวิตซ์ทางเดียว พร้อมกล่องและฝา ขนาด 1 ช่อง	60	ชุด	83	4,980		80		9,780	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		คำวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	- สวิตซ์ทางเดียว พร้อมกล่องและฝา ขนาด 2 ช่อง	30	ชุด	116	3,480	90	2,700	6,180	
	- สวิตซ์สามทาง พร้อมกล่องและฝา ขนาด 1 ช่อง	20	ตัว	166	3,320	70	1,400	4,720	
	- เต้ารับไฟฟ้าชนิดคู่ 3 ขา พร้อมกล่องและฝา	70	ตัว	135	9,450	90	6,300	15,750	
	- JUNCTION BOX สำหรับนำอิน	10	ชุด	100	1,000	80	800	1,800	
4.4	สายไฟฟ้าแรงต่ำ (Low Voltage Power Cables) สายไฟ 1 ม้วน = 100 เมตร								
	- สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด IEC01 ขนาด 1.5 ตร.มม.	13	ม้วน	731	9,503	1,200	15,600	25,103	
	- สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด IEC01 ขนาด 2.5 ตร.มม.	38	ม้วน	1,095	41,610	1,400	53,200	94,810	
	- สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด IEC01 ขนาด 4 ตร.มม.	10	ม้วน	1,873	18,730	1,401	14,010	32,740	
	- สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด IEC01 ขนาด 16 ตร.มม.	120	เมตร	84	10,080	25	3,000	• 13,080	
	- อุปกรณ์ประกอบกริดติดตั้งและอื่นๆ	1	งาน	9,000	9,000	-	-	9,000	
4.5	ท่อร้อยสายไฟ								
	- ท่อ พีวีซี สีเหลือง Ø 20 มม. ยาวท่อนละ 4 ม.	235	ท่อน	65	15,275	56	13,160	28,435	
	- ท่ออ่อน พีวีซี สีเหลือง Ø 20 มม.	100	เมตร	20	2,000	ค่าของ+ค่าแรง		2,000	
	- รางวางสายไฟฟ้า (WIRE WAY) ขนาด 100x200 มม. ยาว 2.40 ม.หนา	10	ชุด	788	7,880	45	450	8,330	
	- อุปกรณ์ประกอบกริดติดตั้งและอื่นๆ	1	งาน	5,000	5,000	-	-	5,000	
4.6	มาตรฐานพลังงานไฟฟ้า ตาม มอก. 1030-2537								
	- ขนาด 30 (100) A. 220/380 V. 3 Ph. 4 W. 50 Hz.	1	ชุด	3,200	3,200	200	200	3,400	
	- อุปกรณ์ประกอบกริดติดตั้งและอื่นๆ	1	งาน	3,000	3,000	-	-	3,000	
4.7	อุปกรณ์ระบบสายดิน								
	- กราวด์รอต ชนิดแ่งเหล็กทึ่มด้วยทองแดง Ø 5/8 นิ้ว ยาว 2.4 ม. พร้อมอุปกรณ์ระบบสายดิน	11	ชุด	950	10,450	300	3,300	13,750	
4.8	ระบบสายอากาศโทรที่ต้น								
	- อุปกรณ์ต่อสายกราวด์ ด้วยความร้อน (THERMO WELD)	1	ชุด	260	260	70	70	330	
	- สายอากาศโทรที่ต้น CO-AXIAL CABLE RG6	150	เมตร	15	2,250	50	7,500	9,750	
	- เต้ารับโทรที่ต้น 75 โอห์ม พร้อมกล่องและฝา	10	ชุด	145	1,450	50	500	1,950	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)		
	- เติร์ปัทพ์ชนิด 6 สาย(RJ 12) พร้อมกล่องและฝา	10	ชุด	280	2,800	70	700	3,500		
	- สายโทรศัพพ์ชนิด TIEV-CC ขนาด Ø 0.65 มม. 2 Pair	2	ม้วน	550	1,100	200	400	1,500		
	- อุปกรณ์ประกอบติดตั้งและอื่นๆ	1	งาน	1,000	1,000	-	-	1,000		
	งานระบบไฟฟ้า				307,858		150,640	458,498		
5	งานระบบประปาและสุขาภิบาล									
5.1	งานระบบประปาและสุขาภิบาลภายใน									
	- ท่อ PVC ชั้น 13.5 dia. 25 มม. ยาว 4.00 ม./ท่อน มอก.17 - 2532	70	ท่อน	100	7,000	120	8,400	15,400		
	- ท่อ PVC ชั้น 13.5 dia. 15 มม. ยาว 4.00 ม./ท่อน มอก.17 - 2532	22	ท่อน	65	1,430	120	2,640	4,070		
	- ข้อต่อ และอุปกรณ์ยึดแขวนท่อ PVC ชั้น 13.5	1	L/S	5,000	5,000	2,755	2,755	7,755		
	- ท่อ PVC ชั้น 8.5 dia. 100 มม. ยาว 4.00 ม./ท่อน มอก.17 - 2532	30	ท่อน	712	21,360	400	12,000	33,360		
	- ท่อ PVC ชั้น 8.5 dia. 55 มม. ยาว 4.00 ม./ท่อน มอก.17 - 2532	80	ท่อน	200	16,000	200	16,000	32,000		
	- ข้อต่อ และอุปกรณ์ยึดแขวนท่อ PVC ชั้น 8.5	1	L/S	19,000	19,000	5,880	5,880	24,880		
	- ช่องทำความสะอาดท่อที่พื้น (FCO) dia. 55 มม.	20	อัน	100	2,000	-	-	2,000		
	- ช่องทำความสะอาดท่อที่พื้น (FCO) dia. 100 มม.	10	อัน	170	1,700	-	-	1,700		
5.2	งานระบบประปาและสุขาภิบาลภายนอก									
	- บ่อซึม	5	ชุด	2,500	12,500			12,500		
	- Gate Valve dia. 25 มม.(ทองแดงเจือ) มอก.431-2532	15	เครื่อง	578	8,670	200	3,000	11,670		
	- Check Valve dia.25 (Non Slam Type)	10	เครื่อง	415	4,150	200	2,000	6,150		
	- Float Valve dia.25 มม.	10	เครื่อง	300	3,000	100	1,000	4,000		
	- แทนวางถังเก็บน้ำ ขนาด 1.00x1.00x0.15 ม. พร้อมเข็มเหล็กเหลี่ยมกลาง 2 ม. 5 ต้น	5	ชุด	3,000	15,000	500	2,500	17,500		
	- ถังบำบัดน้ำเสีย ไม่มีระบบอัดอากาศ ขนาด 2,000 ลิตร	5	ชุด	13,590	67,950	2,310	11,550	79,500		
	- ฝาปิดส้วมทองเหลือง ขนาด Ø 6"	5	อัน	230	1,150	50	250	1,400		
	รวมงานระบบประปาและสุขาภิบาล				185,910		67,975	253,885		
6	งานระบบระบายน้ำภายนอก									
	- บ่อพักน้ำเสีย ค.ส.ล.ขนาด0.50x0.50 ม. พร้อมฝาปิด ฝาตะแกรงเหล็ก	2	บ่อ	4,170	8,340			8,340		

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)		
	- ทอระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.30 ม.	30	เมตร	690	20,700	(ค่าของ+ค่าแรง)	20,700	20,700		
	- รางระบายน้ำ ขนาด 0.30 ม.(ฝาตะแกรงเหล็ก)	37	เมตร	2,000	74,000	(ค่าของ+ค่าแรง)	74,000	74,000		
	รวมงานระบบระบายน้ำภายนอก				103,040		-	103,040		
7	งานครุภัณฑ์									
7.1	งานครุภัณฑ์ระบบประปาสุขภาพ									
	- ถังเก็บน้ำสำเร็จรูป PE ขนาดไม่น้อยกว่า 2000 ลิตร มอก 1379-2551	5	ใบ	11,500	57,500	500	2,500	60,000		
7.2	งานครุภัณฑ์ระบบเครื่องกล									
	- ปั๊มน้ำอัตโนมัติ ขนาด 300 W.	5	เครื่อง	7,980	39,900	500	2,500	42,400		
	- เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดผนัง (Wall Type) ขนาด 12,000 บีทียู/ชม.	10	เครื่อง	15,701	157,010	ค่าของ+ค่าแรง		157,010		
	- พัดลมโคมไฟชนิดติดตั้ง ขนาด 16" ตาม มอก.934-2533	10	ตัว	1,375	13,750	345	3,450	17,200		
	- พัดลมดูดอากาศ ชนิดติดตั้ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว ตาม มอก.934-2558	30	ตัว	868	26,040	345	10,350	36,390		
	- เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (6A 20B) ขนาด 15 ปอนด์ แบบยกหัว มีตู้เก็บ 2 ถัง ตาม มอก. 332-2537	1	ชุด	3,271	3,271	(ค่าของ + ค่าแรง)		3,271		
	รวมงานครุภัณฑ์				297,471		18,800	316,271		

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงตึกแถว ๒ ชั้น จำนวน ๑๐ ห้อง (อาคารสวัสดิการ) (อาคารหมายเลข ๓๐๙๑) ที่ กองบิน ๕ ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๑ งาน
๒. หน่วยเจ้าของโครงการ กองบิน ๕ กองทัพอากาศ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕,๔๔๗,๖๐๐ บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงตึกแถว ๒ ชั้น จำนวน ๑๐ ห้อง (อาคารสวัสดิการ) (อาคารหมายเลข ๓๐๙๑) ที่ กองบิน ๕ ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๑ งาน, งานรื้อถอนพร้อมขนย้าย, งานโครงสร้าง, งานสถาปัตยกรรม, งานระบบไฟฟ้า, งานระบบประปาและสุขาภิบาล, งานระบบระบายน้ำภายนอก, งานครุภัณฑ์
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗/ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๕,๔๔๗,๖๐๐ บาท (ห้าล้านสี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพัน หกร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖)
 - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ (ก), ปร.๕ (ข))
 - ๖.๓ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
 - ๖.๔ แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นาวาอากาศโท นิวัต ภิรมย์ศรี	ประธานกรรมการ
๗.๒ เรืออากาศเอก ปุ่มศักดิ์ ตั้งสมบุญ	กรรมการ
๗.๓ เรืออากาศโทหญิง สุวิษา มากรักษ์	กรรมการและเลขานุการ