

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน /งาน ทาง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงถนนบริเวณส่วนราชการเขต 1 ที่ กองบิน 5 ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง บน.5 จว.ประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ 69112

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง บน.5 จว.ประจวบคีรีขันธ์

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลางโดย คณก.กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 27 เดือน ก.พ. พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงถนนบริเวณส่วนราชการเขต 1 ที่ กองบิน 5 ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1 งาน	7,344,397.00	1.3403	9,843,695.29	หลังทศนิยม 2 ตำแหน่งตัดเศษทิ้ง ทุกรายการ
	รวมค่างานต้นทุน	7,344,397.00			
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้7.....%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7.....%				
	รวมค่าก่อสร้าง			9,843,695.29	

ขนาดหรือเนื้อที่ จำนวน 5,257 ตร.ม. เฉลี่ย 1,872.49 บาท/ตร.ม.


น.ต.



(ยศวิวัฒน์ มณีรัตน์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ร.อ.



(ปุมสักก์ ตั้งสมบุญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ร.ท.



(สุเทพ ม่วงทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

หมายเหตุ แบบฟอร์มนี้ สามารถปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับ โครงการงาน/งานก่อสร้าง ที่คำนวณราคากลาง

กลุ่มงาน /งาน ทาง

ชื่อโครงการ /งานก่อสร้าง ปรับปรุงถนนบริเวณส่วนราชการเขต 1 ที่ กองบิน 5 ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง บน.5 จว.ประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ 69112

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง บน.5 จว.ประจวบคีรีขันธ์

คำนวณราคากลางโดย คณก.กำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 07

เดือน

ก.พ.

พ.ศ. 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
1	งาน OVL 1 (ระยะทางไม่น้อยกว่า 1,035 ม. รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,255 ตร.ม.)							
	- เปิดผิวจราจรเดิมลึกไม่น้อยกว่า 15 ซม.	5,255	ตร.ม.	-	-	20	105,100	105,100
	- หินคลุกบดอัดแน่น (หนา 0.10 ม.)	525	ลบ.ม.	568	298,200	-	-	298,200
	- เนื้อหินคลุกบดอัดแน่นอีก 20%	104	ลบ.ม.	568	59,072	-	-	59,072
	- ยาง PRIME COAT (CSS-1)	5,255	ตร.ม.	29	152,395	-	-	152,395
	- ผิวทางแอสฟัลท์ดีคคอนกรีต หนา 5 ซม.	5,255	ตร.ม.	309	1,623,795	ค่าของ + ค่าแรง		1,623,795
2	งาน OVL 2 (ระยะทางไม่น้อยกว่า 2,404 ม. รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,445 ตร.ม.)							
	- ผิวทางแอสฟัลท์ดีคคอนกรีต หนา 5 ซม.	14,445	ตร.ม.	309	4,463,505	ค่าของ + ค่าแรง		4,463,505
	- งานลาดแอสฟัลท์เทคโคโค้ด (TACK COAT)	14,445	ตร.ม.	18	260,010	ค่าของ + ค่าแรง		260,010
3	งานติดตั้งจราจร							
	- ติดจราจร Thermoplastic (สีขาว/สีเหลือง/สัญลักษณ์จักรยาน/เครื่องหมายลูกศรจราจรบนผิวทาง)	1,145	ตร.ม.	320	366,400	ค่าของ + ค่าแรง		366,400
	- หมุดสะท้อนแสง ชนิดสองทิศทาง (ขอบถนน 2 ด้าน) ของเดิม ติดตั้งใหม่ พร้อมอุปกรณ์ยัดจับ	199	ตัว	80	15,920	ค่าของ + ค่าแรง		15,920
	รวมงานปรับปรุงถนนบริเวณส่วนราชการเขต 1				7,239,297		105,100	7,344,397

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนบริเวณส่วนราชการเขต ๑ ที่ กองบิน ๕ ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๑ งาน
๒. หน่วยเจ้าของโครงการ กองบิน ๕ กองทัพอากาศ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙,๘๔๓,๖๐๐ บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงถนนบริเวณส่วนราชการเขต ๑ ที่ กองบิน ๕ ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๑ งาน
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๙,๘๔๓,๖๐๐ บาท (เก้าล้านแปดแสนสี่หมื่นสามพัน หกร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖)
 - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ (ก))
 - ๖.๓ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นาวาอากาศตรี ยศวัฒน์ มณีรัตน์ ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ เรืออากาศเอก ปุ้มศักดิ์ ตั้งสมบูรณ์ กรรมการ
 - ๗.๓ เรืออากาศโท สุเทพ ม่วงทอง กรรมการและเลขานุการ