



## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน /งาน อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงหลังคาบ้านพักอาศัยเขต 3 ซอย 21 จำนวน 8 แถว ที่ กองบิน 5 ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง  
ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง บน.5 จว.ประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ 69103

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง บน.5 จว.ประจวบคีรีขันธ์

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลางโดย คณก.กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 27 เดือน ก.พ. พ.ศ. 2569


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานรื้อถอน	108,600.00	1.3030	141,505.80	หลังทศนิยม 2 ตำแหน่งตัดเศษทิ้ง ทุกรายการ
2	งานสถาปัตยกรรม	3,862,920.00	1.3030	5,033,384.76	
3	งานอื่น ๆ	3,000.00	1.3030	3,909.00	
	รวมค่างานต้นทุน	3,974,520			
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย .....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก .....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ .....7.....%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม .....7.....%				
	รวมค่าก่อสร้าง			5,178,799.56	

ขนาดหรือเนื้อที่ จำนวน 4,344 ตร.ม. เฉลี่ย 915 บาท/ตร.ม.

น.อ.หญิง ประม ๗  
(ประภา ยิ่งสกุล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ร.อ.   
(ณัฐพงศ์ อินทวิมล)  
กรรมการกำหนดราคากลางร.ท.   
(ศิริวัฒน์ ทวีศักดิ์)  
กรรมการกำหนดราคากลาง

หมายเหตุ แบบฟอร์มนี้ สามารถปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับ โครงการงาน/งานก่อสร้าง ที่คำนวณราคากลาง

กลุ่มงาน /งาน อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงหลังคาบ้านพักอาศัยเขต 3 ซอย 21 จำนวน 8 แถว ที่ กองบิน 5 ตำบลเกาะหว้า อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง บ.น.5 จว.ประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ 69103

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง บ.น.5 จว.ประจวบคีรีขันธ์

คำนวณราคากลางโดย คณ.ก.กำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 27

เดือน

ก.พ.

พ.ศ. 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
1	งานรื้อถอน							
	- รื้อถอนวัสดุผนังหลังคา	543	ตร.ม.	-	-	25	13,575	13,575
	<b>รวมงานรื้อถอน</b>						<b>13,575</b>	<b>13,575</b>
	<b>รวมงานรื้อถอนอาคารจำนวน</b>	8	หลัง					<b>108,600</b>
2	งานสถาปัตยกรรม							
	- หลังคาเหล็กที่รื้อถอนชนิดเคลือบสี ความสูงลอนไม่น้อยกว่า 25 มม. ชนิดเคลือบสี มีความแข็งแรง ณ จุดกลาง (Yield Strength) ไม่น้อยกว่า 550 MPa ติดตั้งโดยใช้ระบบ สกรู (Bolt) พร้อมฉนวนกันความร้อน PUหนา 25 มม. ปิดทับด้วย Aluminum foil มีเส้นใยเสริมแรงไฟเบอร์กลาส โดยผลิตสำเร็จรูปจากโรงงาน	543	ตร.ม.	580	314,940	70	38,010	352,950
	- แผ่นปิดครอบมุม ความหนาไม่น้อยกว่า 0.50 มม. ชนิดเคลือบสี พร้อมยางกันซึม	33	ม.	320	10,560	50	1,650	12,210
	- แผ่นปิดสันหลังคา ความหนาไม่น้อยกว่า 0.50 มม. ชนิดเคลือบสี พร้อมยางกันซึม	37	ม.	320	11,840	50	1,850	13,690
	- แผ่นปิดรอยต่อหลังคา ขนาด 0.30 X 3 ม.	13	ม้วน	490	6,370	(ค่าของ+ค่าแรง)		6,370
	- สีเคลือบเงา(สีน้ำมัน) โคร่งหลังคา	350	ตร.ม.	75	26,250	35	12,250	38,500
	- สีกันสนิม ZINC PHOSPHATE 1 เทียว และสีเคลือบเงา Enamel 2 เทียว							







## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงหลังคาบ้านพักอาศัย เขต ๓ ซอย ๒๑ จำนวน ๘ แถว ที่ กองบิน ๕ ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๑ งาน
๒. หน่วยเจ้าของโครงการ กองบิน ๕ กองทัพอากาศ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕,๒๒๑,๕๐๐ บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงหลังคาบ้านพักอาศัย เขต ๓ ซอย ๒๑ จำนวน ๘ แถว ที่ กองบิน ๕ ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๑ งาน
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๕,๒๒๑,๕๐๐ บาท (ห้าล้านสองแสนสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ แบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖)
  - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ (ก))
  - ๖.๓ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔, ปร.๔ (พ))
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๗.๑ นาวาอากาศเอกหญิง ประภา ยิ่งสกุล ประธานกรรมการ
  - ๗.๒ เรืออากาศเอก ณัฐพงศ์ อินทรวิมล กรรมการ
  - ๗.๓ เรืออากาศโท ศิริวัฒน์ ทวีศักดิ์ กรรมการและเลขานุการ